

## Opis przedmiotu zamówienia

Lp.	Nazwa usterki	Dokładna lokalizacja	Obmiar	Sposób naprawy
1	Brak izolacji termicznej ściany	IV trybuna Poz. 6.60 nad wjazdem	80 m2	Wykonanie docieplenia wełną mineralną 12 cm z siatką i tynkiem mineralnym
2	Odspojenie płytek ceramicznych, pęknięcia ścian	II trybuna, poziom 0 Pomieszczenie II.1.5 (toaleta)	25 m2 płytek do wymiany, 70 m2 ścian i 80 m2 sufitu do pomalowania	Wymiana głuchych płytek, naprawa pęknięć ścian (zszycie ich prętami stalowymi i zaprawą naprawczą) oraz malowanie całości ścian powyżej płytek
3	Otwory w ścianie p.poż.	pom.techn. wentylatorni I.5.18.2	4szt fi 15cm	zamknięcie betonem, szpachlowanie, malowanie
4	Kasetony ze śladami zacieków na holu głównym	hol główny I trybuna	6 szt.	wymienić lub odmalować kasetony