

Montaż klimatyzatorów w budynku głównym Oddziału Rataje POSiR

- 1. Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach szkoleniowo-administracyjnych, a agregatów na dachu budynku:**
 - jednostka Sinclair ASH – 13 BIF 2 FOCUS PLUS 4,0 kW – 1 sztuka,
 - jednostka wewnętrzna Sinclair MV-H07 BIF – 2 sztuki,
 - jednostka zewnętrzna Sinclair MV-E14BI – 1 sztuka,
 - klimatyzatory muszą pracować na ekologicznym czynniku R32.
- 2. Wykonanie instalacji chłodniczej.**
- 3. Elektryczne podłączenie do najbliższej rozdzielni elektrycznej na osobnym obwodzie.**
- 4. Wykonanie odpływu skroplin grawitacyjnie bez konieczności montażu pompki skropli.**
- 5. Wykonanie próżni instalacji, szczelność instalacji, uruchomienie.**
- 6. Ukrycie okablowania w częściowo w korytkach i częściowo podtynkowo.**
- 7. Przeszkolenie użytkownika.**