

Dostawa i montaż klimatyzatorów w budynku głównym Oddziału Rataje POSiR

1. Dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach szkoleniowo-administracyjnych, a agregatów na dachu budynku:
 - jednostka Sinclair ASH – 13 BIF 2 FOCUS PLUS 4,0 kW – 1 sztuka,
 - jednostka wewnętrzna Sinclair MV-H07 BIF – 2 sztuki,
 - jednostka zewnętrzna Sinclair MV-E14BI – 1 sztuka,
 - klimatyzatory muszą pracować na ekologicznym czynniku R32.
2. Wykonanie instalacji chłodniczej.
3. Elektryczne podłączenie do najbliższej rozdzielni elektrycznej na osobnym obwodzie.
4. Wykonanie odpływu skroplin grawitacyjnie bez konieczności montażu pompki skropli.
5. Wykonanie próżni instalacji, szczelność instalacji, uruchomienie.
6. Ukrycie okablowania w częściowo w korytkach i częściowo podtynkowo.
7. Przeszkolenie użytkownika.