

Demontaż i montaż drzwi w budynku biurowo-hotelowym przy ul. Warmińskiej 1

1. Demontaż i montaż 5 par drzwi w budynku hotelowym w systemie 5-cio komorowym, kolor szary, wypełnienie Satinovo, wraz z zawiasami, okuciami, wkładkami, klamkami:



Drzwi „Ateris” – drzwi dwuskrzydłowe

Rama: rama drzwiowa bez progu
Słupek ruchomy
Kolor ramki międzyszybowej: Alu
Wkładka: 50/45
Szer. całość: ok 1500mm
Wysokość: ok 2250
Szer. Drzwi: ok. 1020mm



Drzwi „Biuro” – drzwi lekkie dwuskrzydłowe

Rama: rama drzwiowa bez progu
Słupek ruchomy
Kolor ramki międzyszybowej: Alu
Wkładka: ok 45/50 elektro zaczep
Szer. całość: ok 1600mm
Wysokość całość: ok 2650
Szer. Drzwi: ok. 1020mm
Wys. Drzwi: ok. 2200mm



Drzwi „Bufet” - drzwi dwuskrzydłowe

Rama: rama drzwiowa bez progu
Słupek ruchomy
Kolor ramki międzyszybowej: Alu
Wkładka: ok 45/50
Szer. całość: ok 1500mm
Wysokość: ok 2250
Szer. Drzwi: ok. 1020mm



Drzwi „pomieszczenie socjalne” - dwuskrzydłowe

Rama: rama drzwiowa bez progu

Słupek ruchomy

Kolor ramki międzyszybowej: Alu

Wkładka: ok 45/50

Szer. całość: ok 1500mm

Wysokość: ok 2250

Szer. Drzwi: ok. 1020mm



Drzwi „Sala konferencyjna” – zestaw

A: rama okienna ok. 470mm x 2400mm

B: rama drzwiowa bez progu, dwa

skrzydła ok. 1500mm x 2400mm

wkładka 45/50

kolor ramki międzyszybowej: Alu

c: rama okienna ok: 470mm x 2400mm

2. Utylizacja starej stolarki