




ELEWACJA ZACHODNIA
PRZEKRÓJ C–C



ELEWACJA PÓŁNOCNA



ELEWACJA WSCHODNIA



ELEWACJA POŁUDNIOWA

OPIS PRZEGRÓD:

[S1] ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

Deski drewniane elewacyjne
Stłupki drewniane 12cm w rozstawie co 50cm + termoizolacja, 0,036W/mk
Folia parozizolacyjna
Płyta gipsowo – włóknowa 12mm

[D1] DACH

Papa wierzchniego krycia
Styropapa 15cm, 0,036W/mk
Deski drewniane 2cm
Konstrukcja drewniana 14cm

[P1] PODŁOGA

Warstwa wykończeniowa
Płyta OSB3 2x25mm
Folia izolacyjna
Konstrukcja drewniana 20cm + termoizolacja 14cm, 0,036W/mk
Płyta OSB3 12mm, zabezpieczona przeciwwilg.
Belka drewniana na fundamencie punktowym

Materiały wykończeniowe na elewacji, kolorystyka:

- Deska w układzie poziomym, kolor Lazura 7047
- Papa bitumiczna, kolor grafitowy
- Stołarka okienna/drzwiowa, kolor profili grafitowy, szkło bezbarw
- Betonowe bloki, kolor szary
- Drzwi stłowe, kolor grafitowy
- Rynny i rury spustowe, kolor grafitowy
- Podest drewniany, kolor Lazura 7047
- Balustrada drewniana, kolor Lazura 7047
- Kratka wentylacyjna, kolor grafitowy
- Drewniana konstrukcja, kolor Lazura 7047

Opiekt: Rozbudowa budynku świetlicy na terenie kempingu przy ul. Koszalińskiej 32 w Poznaniu			
Adres: gm.M.Poznan, obr.Strzeszyn, dz.nr 7 (306401_1.0025.AR_08.7)			
Inwestor: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, Samorządowy Zakład Budżetowy			
Adres: ul. Jana Szychańskiego 34, 61-553 Poznań			
Treść rysunku: ELEWACJE PRZEKRÓJ C–C			
Projekt: mgr inż. arch. Maria Czubińska	Nr uprawnień	Podpis	
Sprawdz.: mgr inż. arch. Natalia Jachimczyk	WP-01A/OKK/UpB/18/2009		
Skala: 1:100	Brzoza: ARCHITEKTURA	Data wydania: 11.2022	Faza Rew. PB.00
		Nr rysunku: A.04	Ark. A3