

## PRZEDMIAR ROBÓT

budowy chodnika do zaplecza sanitarno-szatniowego w ramach zadania inwestycyjnego  
Modernizacja Stadionu przy ul. Harcerskiej 5 w Poznaniu

POZ	Symbol pozycji	Nazwa pozycji przedmiarowej	jedn miary	ilość
1	N006-01-01-02-00	Koryto wykonane mechanicznie w gruncie kat. 2/4	m2	35,625
2	N006-01-13-01-00	Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15cm	m2	28,5
3	N006-05-02-01-00	Chodnik z kostki szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	190
4	N006-05-02-01-00	Chodnik z kostki szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - opaska	m2	22,7
5	N006-04-03-02-00	Ława betonowa z oporem pod opornik	m	15,96
6	N006-04-04-01-00	Opornik betonowy o wymiarach 6/20/1000 na podsypce cementowo-piaskowej	m	301,11