

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2024
Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty
130 000,00 złotych

Poznań,

Oddział Chwiałka

Nr sprawy: CH.314.15.2025

Załącznik nr 1

Specyfikacja do Zapytania ofertowego: **Zakup kontenera sanitarnego na Oddział Chwiałka**

Wysokość wewnętrzna: **2600 mm / 2500 mm**

Wysokość zewnętrzna: **2980 mm**

Powierzchnia całkowita: **18 m²**

Kontener wykonany z materiałów:

1. Rama stalowa, szkielet spawany z kształtowników zamkniętych. Pomalowana farbą podkładową oraz nawierzchniową
2. Podłoga ocieplona gr. **100 mm**, płyta MFP gr. 22 mm wykładzina PCV Uw=0,38
3. Ściany płyta warstwowa gr. **100 mm**, o rdzeniu **poliuretanowym** Uw=0,23
4. Ściana działowa płyta warstwowa gr. **60 mm**, o rdzeniu **styropianowym** Uw=0,38
5. Obróbki blacharskie
6. Dach płyta warstwowa gr. **100 mm**, o rdzeniu **poliuretanowym + membrana EPDM Bauder** Uw=0,23
7. Drzwi zewnętrzne, stalowe, pełne z ościeżnicą PCV, kolor RAL 7016/9010-900 mm
x 2000 mm - **4 szt.**
8. Drzwi wewnętrzne ECO pełne stalowe, białe - 900 mm x 2000 mm - **3 szt.**
9. Wyposażenie sanitarno-ceramiczne oraz wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne:
 - WC kompakt - **3 szt.**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2024
Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty
130 000,00 złotych

- umywalka z baterią - **4 szt.**
 - pisuar- **2 szt.**
 - podgrzewacz wody - **2 szt.**
 - komora gospodarcza - **1 szt.**
 - instalacja wodno - kanalizacyjna
10. Instalacja elektryczna natynkowa poprowadzona w korytkach PCV (do uzgodnienia na dalszym etapie realizacji):
- rozdzielnia elektryczna - **1 szt.**
 - lampa plafoniera - **6 szt.**
 - lampa LED-1 **szt.**
 - grzejnik elektryczny - **3 szt.**
 - podlicznik elektryczny - **1 szt.**
 - puszka przyłączeniowa natynkowa - **1 szt.**
 - gniazda 230V podwójne - **4 szt.**
11. Kratki wentylacyjne
12. Kosz zlewowy stalowy + rura spustowa PCV
13. Transport + ustawienie kontenera
14. Podłączenie mediów do istniejącej instalacji.