

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja parkingu przy ul. Chojnickiej 35, obejmująca wykonanie prac związanych z montażem ogrodzenia, modyfikacją istniejących elementów infrastruktury oraz wykonaniem chodnika z kostki brukowej.

2. Zakres prac

2.1 Ustawienie nowego ogrodzenia

- Ogrodzenie z siatki ocynkowanej powlekanej PCV, wysokość min. 2,0 m.
- Słupki stalowe ocynkowane, rozmieszczone co 2,5 m, osadzone w betonie.
- Całkowita długość ogrodzenia: ok. 75 m.
- Montaż napinaczy i drutu napinającego dla stabilizacji konstrukcji.

2.2 Modyfikacja istniejącego ogrodzenia poprzez montaż furtki

- Montaż furtki stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo, o szerokości 1,2 m.
- Wypełnienie furtki siatką stalową z powłoką PCV.
- Furtka zamykana na zamek mechaniczny.

2.3 Wykonanie ścieżki z kostki brukowej

2.3.1 Zakres prac:

1. Prace przygotowawcze:

- Wytyczenie trasy ścieżki o długości ok. 13 mb i szerokości 1,2 m przy użyciu geodezyjnych metod pomiarowych.
- Usunięcie warstwy humusu na głębokość ok. 20-25 cm w obszarze prac.
- Wyrównanie i mechaniczne zagęszczenie podłoża przy użyciu zagęszczarki wibracyjnej.

2. Wykonanie ścieżki:

- Ułożenie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego (np. tłuczeń 0-31,5 mm) o grubości min. 15 cm, zagęszczonej warstwowo.
- Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej w proporcji 1:4 o grubości 3-5 cm.
- Ułożenie kostki brukowej betonowej grubości 6 cm w układzie prostym lub skośnym (do uzgodnienia z zamawiającym).
- Wypełnienie spoin piaskiem kwarcowym oraz końcowe zagęszczenie nawierzchni za pomocą płyty wibracyjnej.
- Wykonanie obrzeży z obrzeży betonowych 6x20 cm osadzonych na ławie betonowej C12/15.

2.4 Modyfikacja istniejącej bramy poprzez montaż siłowników

- Instalacja napędu elektrycznego do istniejącej bramy dwuskrzydłowej.
- Napęd sterowany za pomocą pilota radiowego oraz aplikacji mobilnej.
- Wykonanie przyłącza elektrycznego do napędu bramy.
- Zapewnienie zabezpieczenia w postaci fotokomórek oraz systemu automatycznego zatrzymania w przypadku przeszkody.

3. Warunki realizacji

- Prace budowlane muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa.
- Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia terenu prac oraz utrzymania porządku po ich zakończeniu.
- Wszelkie użyte materiały muszą być zgodne z normami oraz posiadać stosowne atesty.

4. Termin realizacji

Termin realizacji zamówienia: do uzgodnienia, jednak nie dłużej niż X dni od dnia podpisania umowy.

5. Odbiór prac

- Odbiór prac odbędzie się w obecności przedstawiciela Zamawiającego.
 - Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ewentualnych usterek stwierdzonych podczas odbioru w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
-