

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2024
Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty
130 000,00 złotych



Poznań,
Oddział Chwiałka
Nr sprawy: CH.310.44.2026 AWF

Załącznik nr 1

Specyfikacja robót budowlanych do Zapytania ofertowego: Remont 3 szatni Hali AWF
Poznań zlokalizowanej przy ul. Droga Dębińska 10 C w Poznaniu

Poniższe pomieszczenia powinny być wycenione osobno. Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji, polegającego na wyborze remontu poszczególnych pomieszczeń. Skorzystanie z prawa opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w pełnym lub częściowym zakresie w zależności od posiadanych środków finansowych.

Szatnia nr. 1

1. Zerwanie zniszczonej wykładziny PCV – 17 m²
2. Położenie posadzki z płytek antypoślizgowych (minimum klasy R11) – 17 m² + 18m cokołik z tych samych płytek (wysokość 15 cm) wykończonych akrylem
3. Przygotowanie ścian (szpachlowanie, gruntowanie, malowanie) na powierzchni około 43m²

Szatnia nr. 2

1. Zerwanie zniszczonej wykładziny PCV – 15 m²
2. Położenie posadzki z płytek antypoślizgowych (minimum klasy R11) – około 15 m² + 18m cokołik z tych samych płytek (wysokość 15 cm) wykończonych akrylem
3. Przygotowanie ścian (szpachlowanie, gruntowanie, malowanie) na powierzchni około 38m²

Szatnia nr. 3

1. Zerwanie zniszczonej wykładziny PCV – 21 m²



2. Położenie posadzki z płytek antypoślizgowych (minimum klasy R11) – około 21 m² + 20m cokolik z tych samych płytek (wysokość 15 cm) wykończonych akrylem
 3. Przygotowanie ścian (szpachlowanie, gruntowanie, malowanie) na powierzchni około 51m²
 4. Wymiana kasetonów na nowe na powierzchni 21m²
- Wyniesienie przed wykonaniem prac oraz wniesienie po zakończeniu robót wyposażenia szatni
 - Oczyszczenie podłoża z kleju lub innych systemów mocujących wykładzinę PCV
 - W przypadku stwierdzenia nierówności po zerwaniu zniszczonej wykładziny PCV wykonanie wylewki samopoziomującej wyrównującej podłoże
 - Modernizacja instalacji elektrycznej: wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne panele LED (dostosowanie ilości opraw do powierzchni szatni po uzgodnieniu ilości z Zamawiającym)
 - Wymiana kratki i osłon wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej
 - Kolor i wymiary płytek oraz kolor farb po uzgodnieniu z Zamawiającym
 - Usunięcie i utylizacja z budynku materiałów z rozbiórki
 - Mycie po robotach montażowych i malarskich posadzek, i elementów zabrudzonych przez wykonywanie prac
-
- *Zalecana jest wizja lokalna.*