

POGLĄD DO ZAMÓWIEŃ
Przedmiar robót 2 ART 67 ust 1 pkt 6

Nazwa zamówienia: Prace remontowe w obiektach POSiR, Oddział Malta przy ul. Wiankowej 3 w Poznaniu -
Budynek 408 - sauna
Nazwy i kody CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Nazwa i adres zamawiającego: POSiR, Oddział Malta, ul. Wiankowa 3, 61-131 Poznań
Data opracowania przedmiaru robót: 2020-02-26
Nazwa obiektu lub robót: budowlano-instalacyjne
Nazwa jednostki opracowującej: J.M. PROJEKT - PLAN Mariola Kossakowska, ul. Letnia 23 Borówiec, 62-023 Gądkki

NIE MALEŻY WYCENIAĆ W

NIEMIEJSZY M POSTĘPOWANIU

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot .
	Kosztorys	Prace remontowe w obiektach POSiR, Oddział Malta przy ul. Wiankowej 3 w Poznaniu - Budynek 408 - sauna			
1	Element	Budynek 408 - sauna			
1	KNNR 8/225/3	Demontaż urządzeń sanitarnych, miski porcelanowe.	kpl	4,00	
2	KNNR 8/122/5	Demontaż baterii stojącej	szt	4,00	
3	KNR 39/115/2	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych płynną folią uszczelniającą, z wkładką z włókny - izolacja kerakoll	m2	6,60	
4	KNNR 4/230/1	Montaż misek porcelanowych - materiał z demontażu	kpl	4,00	
5	KNNR 4/137/2	Montaż baterii - materiał z demontażu.	szt	4,00	
6	DC 20/119/6 analogia	Wymiana kratk ściekowych na kratki z kołnierzem uszczelniającym (Rx2) R = 2,000 M = 1,000 S = 1,000	szt	13,00	
7	DC 20/121/2	Skucie mozaiki z warstwą zaprawy z posadzki (z wywinieciem 20 cm na ścianę) - pomieszczenie główne. R = 1,500 M = 1,000 S = 1,000			
		Wyliczenie ilości robót:			
		37,00*1,20		44,40	
		RAZEM:		44,40	
8	DC 20/508/6	Położenie płytek ceramicznych 10x10 cm, powierzchnie poziome, kleje epoksydowe z wywinieciem na ścianę	m2	44,40	
9	DC 20/511/4 (1)	Spoinowanie, fuga epoksydowa - płytki ceramiczne	m2	44,40	
10	DC 20/121/1	Skucie mozaiki z warstwą zaprawy ze ścian + skucie podłogi (prysznic)			
		Wyliczenie ilości robót:			
		(0,83+0,83+0,87)*2,80*2		14,17	
		2,13		2,13	
		RAZEM:		16,30	
11	KNR 39/115/2	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych płynną folią uszczelniającą, z wkładką z włókny - izolacja kerakoll			
		Wyliczenie ilości robót:			
		16,30		16,30	
		0,83*0,87*2		1,44	
		RAZEM:		17,74	
12	DC 20/508/6	Położenie płytek ceramicznych 10x10 cm, powierzchnie poziome, kleje epoksydowe			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,83*0,87*2		1,44	
		RAZEM:		1,44	
13	DC 20/511/4 (1)	Spoinowanie, fuga epoksydowa - płytki ceramiczne	m2	1,44	
14	KNR 202/2006/1 (1) analogia	Okładzina ścian z paneli hydroprint	m2	16,30	
15	KNR 39/115/2	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych płynną folią uszczelniającą, z wkładką z włókny - izolacja kerakoll	m2	40,85	
16	DC 20/322/2	Spoinowanie podłóg całopowierzchniowo, spoina epoksydowa	m2	40,85	
17	Kalkulacja własna	Przełożenie podłogi z drewna egzotycznego (przyjęto 5 % nowej podłogi)	m2	20,54	
18	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie folią	m2	150,00	
19	KNR 401/1204/8 analogia	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni ze zmyciem, poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	150,00	
20	KNR 202/1505/9	Grunтовanie powierzchni przed malowaniem.	m2	150,00	
21	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi odpornymi na ścieranie starych tynków, 2-krotne, ściany i sufity wewnętrzne	m2	150,00	
22	Kalkulacja własna	Wywiezienie i utylizacja śmieci budowlanych.	kpl	1,00	

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość
1.	Malarze grupa II	r-g	70,85
2.	Monter płyt gipsowych II	r-g	4,89
3.	Monter płyt gipsowych III	r-g	14,67
4.	Robocizna	r-g	432,58
5.	Robotnicy	r-g	28,27
6.	Robotnicy grupa I	r-g	61,15
7.	Robotnicy grupa II	r-g	2,75

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość
1.	drewno egzotyczne	m2	1,50
2.	dwuskładnikowa izolacja kerakoll	kg	130,38
3.	Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	42,90
4.	Fluorokrzemian cynkowy 95%	kg	23,70
5.	Folia polietylenowa budowlana osłonowa	m2	53,55
6.	fuga epoksydowa fugalite bio kerakoll	kg	13,75
7.	Gips budowlany szpachlowy	kg	133,51
8.	klej do płytek h40 kerakoll	kg	206,28
9.	kratki ściekowe z kołnierzem uszczelniającym	kpl	13,00
10.	panele hydroprint	m2	16,79
11.	Płytki ceramiczne	m2	48,13
12.	Syfon umywalkowy lekarski mosiężny chromowany M1516-LK, Fi 32 mm	szt	4,00
13.	Taśma papierowa perforowana szer. 50 mm grubości 0.2 mm	m	20,51
14.	Włóknina elastyczna nr 1	m2	68,45
15.	Woda	m3	0,06
16.	Wspornik do umywalki porcelanowej	szt	4,00
17.	Wywiezienie i utylizacja śmieci budowlanych.	kpl	1,00

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość
1.	Mieszarka do zapraw 150'l	m-g	0,08
2.	Środek transportowy	m-g	1,04
3.	Środek transportowy (1)	m-g	0,40
4.	Wyciąg	m-g	1,37

Umowę spisano w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

